

Rahmenkredit Strassenunterhalt 2015, Abrechnung Verpflichtungskredit

1 AUSGANGSLAGE

Der GGR hat an der Sitzung vom 24. März 2015 einen Rahmenkredit für den baulichen Strassenunterhalt von CHF 500'000.00 gesprochen.

2 AUSGEFÜHRTE ARBEITEN

Strassensanierung Kocherweg

Dieses Projekt wurde im Frühling/Sommer 2015 realisiert. Im Perimeter Flurweg bis Juraweg wurde im Bereich der Strasse ein neuer Deckbelag eingebaut, die Randversteinung erneuert und die Entwässerung verbessert. Die Gemeindebetriebe haben vorgängig die Leitungen erneuert.

Sanierung PP Friedhof Etappe II

Im Jahr 2011 wurden bereits in einer 1. Etappe die Sickersteine des Parkplatzes neu verlegt. Da die Ringstrasse inkl. Trottoir Belagsschäden aufzeigte, wurde im Frühling 2016 ein neuer Deckbelag eingebaut und die Entwässerung verbessert.

Strassensanierung Amselweg

Der ca. 85 m lange Amselweg befand sich seit längerer Zeit in einem desolaten Zustand (Belagsflicke, Risse). Die Bauverwaltung realisierte im Bereich zwischen der Wiesenstrasse und der Alpenstrasse den Einbau eines neuen Deckbelages, die Teilerneuerung der Randabschlüsse und eine Teilerneuerung der Strassenentwässerung. Im Herbst 2015 wurden die Werkleitungen durch die Gemeindebetriebe erneuert.

Strassensanierung Oberer Wehrlweg

Im Bereich zwischen der Elfenaustrasse und dem Gurtenweg wurde ein neuer Deckbelag eingebaut, das Trottoir verbreitert, die Randabschlüsse erneuert und die unzureichende Strassenentwässerung verbessert.

Strassensanierung Alpenstrasse

Im Herbst 2014 wurden die Wasser-, Gas- und Elektroleitungen durch die Gemeindebetriebe im ganzen Perimeter der Alpenstrasse erneuert. Die Einwohnergemeinde hat im Sommer 2015 im Bereich Dammweg bis Holzackerweg einen neuen Deckbelag eingebaut (Kostenteiler gbm, BKW, Swisscom) und ein Teil der Randversteinung erneuert. Das Projekt wurde nachträglich ins Sanierungsprogramm 2015 aufgenommen.

Anpassungen an Projekte Dritter

Bei den Projekten Dritter gilt es auf folgende Bauvorhaben hinzuweisen:

- Haltestelle Worbstrasse in Zusammenarbeit mit der RBS
- Sanierung Fussweg „Sportplatz Füllerich“
- Beleuchtung Buchenweg (LED) in Zusammenarbeit mit der gbm und BKW

3

ABRECHNUNG

	Projekte	Kosten- schätzung	Abrechnung	Differenz	beim GR beantragte Kredite
1)	Strassensanierung Kocherweg	60'000.00	43'904.00	- 16'096.00	40'000.00
2)	Sanierung PP Friedhof Etappe II	100'000.00	90'089.65	- 9'910.35	90'000.00
3)	Strassensanierung Amselweg	50'000.00	25'850.50	- 24'149.50	40'000.00
4)	Strassensanierung Oberer Wehrliweg	110'000.00	69'937.85	- 40'062.15	80'000.00
5)	Strassensanierung Alpenstrasse	0.00	44'130.60	+ 44'130.60	42'000.00
6)	Anpassungen an Projekte Dritter / Diverses	150'000.00	118'932.05	- 31'067.95	0.00
7)	Gehweg Tannental	30'000.00	0.00	- 30'000.00	0.00
	Total in CHF	500'000.00	392'844.65	- 107'155.35	

- 1) Gemäss Road Management, in Zusammenarbeit mit gbm (Minderkosten infolge Kostenteiler).
- 2) Gemäss Road Management, Minderkosten infolge Randversteinung.
- 3) Gemäss Road Management, in Zusammenarbeit mit gbm (Minderkosten infolge Kostenteiler).
- 4) Gemäss Road Management, Minderkosten infolge Variantenoptimierung Entwässerung.
- 5) Gemäss Road Management, in Zusammenarbeit mit gbm (Minderkosten infolge Kostenteiler).
- 6) Meistens werden diese Projekte durch private Bauvorhaben ausgelöst; dies weil oftmals die Erschliessungsleitungen der gbm zu diesen privaten Bauten auch eine nachfolgende Strassensanierung nach sich ziehen.
- 7) Bis auf weiteres verschoben, Bedarf nicht ausreichend.

4

ANTRAG

Gestützt auf die vorliegenden Ausführungen beantragen wir dem Grossen Gemeinderat, folgenden

B e s c h l u s s

zu fassen:

Die Abrechnung über den Rahmenkredit für den baulichen Unterhalt der Gemeindestrassen im Jahr 2015 wird genehmigt. Sie schliesst bei einem bewilligten Rahmenkredit von CHF 500'000.00 mit CHF 392'844.65 ab (Kreditunterschreitung von CHF 107'155.35).

Muri bei Bern, 06. Juni 2016

GEMEINDERAT MURI BEI BERN

Der Präsident: Die Sekretärin:

Thomas Hanke

Karin Pulfer